

ANNEX 3. Justificació de Preus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A012H000	h	Oficial 1a electricista	29,33000 €
A013H000	h	Oficial 2a electricista	20,22000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
B11155PP	u	Equip especial ETI de Doble Nivell Halogenurs metalls de 100W amb placa de muntatge incorporada i doble compensació d'energia reactiva.	Rend.: 1,000	90,60000	€
B11156PP	u	Equip especial ETI de Doble Nivell Halogenurs metalls de 150W amb placa de muntatge incorporada i doble compensació d'energia reactiva.	Rend.: 1,000	96,10000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B11366PP	u	Petit material de connexió i fixació de nou equip a lluminària existent	2,21000 €
B12117PP	u	Làmpada d'halogenurs metàl·lics de cremador ceràmic de 100W o 150W.	66,30000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1503300	h	Camió cistella	23,85000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-1	ESS001PP	u	Estudi Bàsic de Seguretat i Salut	Rend.: 1,000			2.534,75 €
P-2	FG0029PP	u	Substitució d'equip complet especial d'halogenurs metàl·lics de Doble Nivell amb doble compensació reactiva i substitució de làmpada d'halogenurs de 100W metàl·lics amb cremador ceràmic incloent tots els elements auxiliars de connexió, el cable muntant especial, muntat sobre placa especial, totalment connectat i en funcionament.	Rend.: 1,000			232,51 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Materials							
	B11366PP	u	Petit material de connexió i fixació de nou equip a lluminària existent	1,000	x 2,21000 =	2,21000	
	B11155PP	u	Equip especial ETI de Doble Nivell Halogenurs metàl·lics de 100W amb placa de muntatge incorporada i doble compensació d'energia reactiva.	1,000	x 90,60000 =	90,60000	
	B12117PP	u	Làmpada d'halogenurs metàl·lics de cremador ceràmic de 100W o 150W.	1,000	x 66,30000 =	66,30000	
				Subtotal:		159,11000	159,11000
Maquinària							
	C1503300	h	Camió cistella	1,000	/R x 23,85000 =	23,85000	
				Subtotal:		23,85000	23,85000
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	1,000	/R x 29,33000 =	29,33000	
	A013H000	h	Oficial 2a electricista	1,000	/R x 20,22000 =	20,22000	
				Subtotal:		49,55000	49,55000
				COST DIRECTE			232,51000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			232,51000
P-3	FG0030PP	u	Substitució d'equip complet especial d'halogenurs metàl·lics de Doble Nivell amb doble compensació reactiva i substitució de làmpada d'halogenurs de 150W metàl·lics amb cremador ceràmic incloent tots els elements auxiliars de connexió, el cable muntant especial, muntat sobre placa especial, totalment connectat i en funcionament.	Rend.: 1,000			238,01 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Materials							
	B11156PP	u	Equip especial ETI de Doble Nivell Halogenurs metàl·lics de 150W amb placa de muntatge incorporada i doble compensació d'energia reactiva.	1,000	x 96,10000 =	96,10000	
				Subtotal:		96,10000	96,10000
Ma d'obra							
	A013H000	h	Oficial 2a electricista	1,000	/R x 20,22000 =	20,22000	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	1,000	/R x 29,33000 =	29,33000	
				Subtotal:		49,55000	49,55000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària								
	C1503300	h	Camió cistella	1,000	/R x 23,85000	=	23,85000	
					Subtotal:		23,85000	23,85000
Materials								
	B11366PP	u	Petit material de connexió i fixació de nou equip a lluminària existent	1,000	x 2,21000	=	2,21000	
	B12117PP	u	Làmpada d'halogenurs metàl·lics de cremador ceràmic de 100W o 150W.	1,000	x 66,30000	=	66,30000	
					Subtotal:		164,61000	164,61000
					COST DIRECTE			238,01000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			238,01000
P-4	FHT1U200	u	Redacció de projecte elèctric. Inclou tràmits de visat i altres tràmits.	Rend.: 1,000				2.998,14 €
P-5	FHT1U211	u	Vigilància durant el període de garantia de la instal·lació	Rend.: 1,000				2.967,34 €